

# Krycí list rozpočtu v EUR

RENOVIA s. r. o.

Stavba : 9999240-Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Horné Mladonice

Objekt : Rekonštrukcia prístupovej cesty do miestnej časti Polichno

JKSO : \_\_\_\_\_ Miesto: \_\_\_\_\_ Zmluva č. \_\_\_\_\_ Dňa: 19.08.2018

Odberateľ: Obec Horné Mladonice IČO: \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_  
IČ DPH : \_\_\_\_\_

Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec IČO: 31627684 DIČ: 2020476667  
96221 Lieskovec , Lieskovská cesta 488 IČ DPH : SK2020476667

Projektant: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_  
IČ DPH : \_\_\_\_\_

| A | ZRN    | Konštrukcie | Špecif.materiál | Spolu ZRN | B  | IN - individuálne náklady |
|---|--------|-------------|-----------------|-----------|----|---------------------------|
| 1 | HSV:   | 43 824,42   |                 | 43 824,42 | 6  | Práce nadčas              |
| 2 | PSV:   |             |                 |           | 7  | Murárske výpomocce        |
| 3 | MCE:   |             |                 |           | 8  | Bez pevnej podlahy        |
| 4 | Iné:   |             |                 |           | 9  |                           |
| 5 | Súčet: | 43 824,42   |                 | 43 824,42 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9:     |

| C NUS - náklady umiestnenia stavby |                         |  |  |
|------------------------------------|-------------------------|--|--|
| 11                                 | Zariadenie staveniska   |  |  |
| 12                                 | Prevádzkové vplyvy      |  |  |
| 13                                 | Sťažené podmienky       |  |  |
| 14                                 |                         |  |  |
| 15                                 | Súčet riadkov 11 až 14: |  |  |

| D ON - ostatné náklady: |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 16                      | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 17                      | Inžinierska činnosť                |
| 18                      | Projektové práce                   |
| 19                      |                                    |
| 20                      | Súčet riadkov 16 až 19:            |


Rozpočet: \_\_\_\_\_ Spracoval: \_\_\_\_\_  
projektant, rozpočtár, cenár:  
Dátum: \_\_\_\_\_  
Pečiatka: \_\_\_\_\_  
Podpis: \_\_\_\_\_


| E Celkové náklady: |                             |           |
|--------------------|-----------------------------|-----------|
| 21                 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20: | 43 824,42 |
| 22                 | DPH 20 % z:                 | 8 764,88  |
| 23                 |                             |           |
| 24                 | Súčet riadkov 21 až 23:     | 52 589,30 |

odberateľ, obstarávateľ:  
Dátum: \_\_\_\_\_  
Pečiatka: \_\_\_\_\_  
Podpis: \_\_\_\_\_

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum: \_\_\_\_\_

Pečiatka: 

Podpis: 

Objavba :9999240-Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Horné Mladonice  
Objekt :Rekonštrukcia prístupovej cesty do miestnej časti Polchno

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVA s. r. o.

| Por. číslo                              | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer                  | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu |               |
|---|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
|   |             |   |                 |                |                 | Konštrukcie   | Špec.materiál |
| 1.                                      | 2.          | 3.  | 4.              | 5.             | 6.              | 7.            | 8.            |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>              |             |   |                 |                |                 |               |               |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                  |             |   |                 |                |                 |               |               |
| 1                                       | 572931120   | Vyrovnanie povrchu stávajúcich krytov asfaltovým betónom hr. 30-60 mm | 1 950,000       | m2             | 3,02            | 5 889,00      |               |
| 2                                       | 573231111   | Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2             | 4 888,000       | m2             | 0,35            | 1 703,80      |               |
| 3                                       | 577134221   | Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. nad 3 m                  | 4 888,000       | m2             | 7,20            | 35 049,60     |               |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu :                 |             |   | 42 642,40       | EUR            |                 | 42 642,40     |               |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>  |             |   |                 |                |                 |               |               |
| 4                                       | 998225111   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný     | 691,242         | t              | 1,71            | 1 182,02      |               |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : |             |   | 1 182,02        | EUR            |                 | 1 182,02      |               |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :             |             |   | 43 824,42       | EUR            |                 | 43 824,42     |               |
| Za rozpočet celkom :                    |             |   | 43 824,42       | EUR            |                 | 43 824,42     |               |